provincie limburg

ARCHIEF

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

BM5

Deponie Zuid NV te Haelen
Locatie Montfort

Besluit 2010-0025 d.d. 26 mei 2011
Verzonden: 30 MEI 2011

provincie limburg

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 december 2010 een aanvraag om een verandering van een omgevingsvergunning ontvangen van Deponie Zuid NV. Het betreft het wijzigen van voorschrift 3.4.1.4 van de vigerende vergunning, uitbreiden openingstijden, verplaatsen afzeilinstallatie en dieseltank, aanpassing riolering en plaatsen van een slibcontainer. De aanvraag gaat over Maasbrachterweg 3 te Montfort. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2010-0025.

Besluit
Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten:

1. aan Deponie Zuid NV de verandering van een omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) in de zin van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
   - het wijzigen van voorschrift 3.4.1.4 van de vigerende vergunning, uitbreiden openingstijden, verplaatsen afzeilinstallatie en dieseltank, aanpassing riolering en plaatsen van een slibcontainer;
   - het (ver)bouwen van een bouwwerk;
   - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.
3. dat aan deze vergunning de in de bijlage vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

[redacted]
wnd. afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies

Samenvatting procedure, bijbehorende documenten en afschriften

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor het wijzigen van voorschrift 3.4.1.4 van de vigerende vergunning, uitbreiden openingstijden, verplaatsen afzeilinstallatie en dieseltank, aanpassing riolering en plaatsen van een slibcontainer getoetst aan artikel 2.1, eerste lid sub a en e, en voor het in strijd zijn van het bestemmingsplan getoetst aan artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling *omgevingsrecht.*

Een afschrift van dit (ontwerp)besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Deponie Zuid NV;
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roerdalen;
- VROM-Inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
- Waterschap Roer en Overmaas, Afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard;

Rechtsbescherming

Beroep

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan tegen betaling van de *verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het* arrondissement Maastricht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Rechtbank Maastricht
sector bestuursrecht
Postbus 1988
6201 BZ Maastricht

Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht, www.rechtspraak.nl. Selecteer bij '-kies een gerechtelijke instantie-', 'Rechtbank Maastricht'. Klik op 'ok'.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het arrondissement Maastricht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Gegevens aanvrager

Op 21 december 2010 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Deponie Zuid NV voor haar locatie aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort.

2.2 Huidige vergunningsituatie

Op 7 juli 2009 , kenmerk 09/3639 hebben wij aan Deponie Zuid NV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een stortplaats met nevenactiviteiten, gelegen aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort.

De vergunning voor de stortactiviteiten is verleend voor onbepaalde periode, voor de nevenactiviteiten voor een periode van 10 jaar en loopt af op 28 augustus 2019. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in de volgende categorieën van het Besluit omgevingsrecht (Bor):
- 2.1 (be- en verwerken van gassen);
- 28.4.b.1 en 28.4.f (storten van afval);
- 28.4.a.2, 28.4.a.5, 28.4.a.6 en 28.4.b.1 (op- en overslag van bouwstoffen);
- 28.4.c.1 (bewerken van bedrijfsafvalstoffen);
- 28.4.a.3 (opslaan van verontreinigde grond);
- 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval);
- 28.4.a.6 (opslag bedrijfsafvalstoffen);
- 28.4.a.1 en 28.4.b (1) (op- en overslaan van huishoudelijke afvalstoffen);
- 27.1 (opslag en bewerking afvalwater).

Verder bevat de inrichting één of meerdere gpbv-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roerdalen (waaronder ook het advies van de Welstandscommissie valt);
- Waterschap Roer en Overmaas.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

- op 10 februari 2011 hebben wij een advies van het Waterschap Roer en Overmaas ontvangen waarin wordt aangegeven dat de voorgenomen veranderingen geen aanleiding geven tot het wijzigen c.q. aanvullen van de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunningen van 9 oktober 2007(kenmerk V2007-051) en 28 november 2008 (kenmerk V-2008.045);
- op 14 maart 2011 hebben wij een advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen ontvangen waarin het wordt aangegeven:
  - dat het plan in de welstandscommissie is beoordeeld en goedgekeurd;
  - dat geen bezwaar bestaat tegen het toepassen van de buitenplanse afwijking voor het bouwen van de afzeilinstallatie;
  - dat op basis van het bij de aanvraag bijgevoegde akoestisch rapport is komen vast te staan dat de voorgenomen uitbreiding van de voertuigbewegingen in de avond en nachtperiode leidt tot een uitbreiding van de vergunde geluidruimte, maar dat geen sprake is van een overschrijding van respectievelijke streefwaarden;
  - dat het akoestisch rapport niet duidelijk is over de vergunde rekenpunten;
  - dat de extra benodigde geluidruimte duidelijk in de omgevingsvergunning moet worden onderbouwd.

2.6 Zienswijzen

Tussen 30 maart 2011 en 10 mei 2011 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

2.7 European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid.

Vanaf 2010 (verslagjaar 2009) is er sprake van één geïntegreerd (en vereenvoudigd) milieuverslag. Op 11 juni 2009 (Staatscourant 2009 nr. 105) is de wetgeving "Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol" aangepast. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting Deponie Zuid NV geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van Deponie Zuid NV vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling.

Deponie Zuid NV heeft de afgelopen jaren wel de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van Deponie Zuid NV.

3 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1 Bouwen

3.1.1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden:

1. het bouwen van een afzeilinstallatie;
2. het plaatsen van een slibcontainer.

Toetsing

De activiteiten voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2003. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteiten voldoen aan de bouwverordening van de gemeente Roerdalen. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Beide activiteiten zijn op 3 maart 2011 ter beoordeling voorgelegd aan de Welstandscommissie van de gemeente Roerdalen. De commissie heeft het plan goedgekeurd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteiten geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

3.1.2 Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. Het bouwen van de afzeilinstallatie is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Het plaatsen van de slibcontainer past in het vigerende bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd als het bouwen van bouwwerken; het gebruiken van gronden of bouwwerken; of het verrichten van andere handelingen in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening, een exploitatieplan, de regels in een provinciale verordening of een AMvB of met een voorbereidingsbesluit.

In afwijking van het bovenstaande kan de omgevingsvergunning, ondanks dat sprake is van strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening worden verleend indien:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het plan of de verordening opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse ontheffing);
- een AMvB ontheffing van het handelen in strijd met het plan mogelijk maakt, of;
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing (projectbesluit).

Daarnaast kan, ondanks dat sprake is van strijd met de regels in een provinciale verordening of AMvB worden afgeweken van het bovenstaande indien deze afwijking elders in die algemene regels mogelijk wordt gemaakt.

Ten slotte kan, ondanks dat sprake is van strijd met een exploitatieplan of voorbereidingsbesluit de omgevingsvergunning worden verleend indien deze afwijking in dat plan of besluit mogelijk wordt gemaakt.

Toetsing

De activiteit bouwen van een afzeilinstallatie vindt plaats in een gebied waarvoor

- *het bestemmingsplan "Buitengebied" is vastgesteld.*

De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren. Een binnenplanse ontheffing is niet mogelijk. Wel is het mogelijk toepassing te geven aan een bij AMvB toegestane ontheffing. In hoofdstuk IV van de bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht is in artikel 4 lid 3 de mogelijkheid gegeven voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde en lager dan 10 meter en kleiner dan 50 m^2 een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid sub a onder 2, te verlenen. De afzeilinstallatie voldoet hieraan. De omgevingsvergunning kan dan ook op deze grond worden verleend.

3.2 Milieu

3.2.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;

- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan *veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;*
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing *van invloed (kunnen) zijn.*

3.2.2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.
In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.
Voor gpbv-installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Blijkens jurisprudentie behoren wij ook de eindconcept-BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 te betrekken bij de besluitvorming.

Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd. De inrichting van Deponie Zuid NV is een gpbv-installatie.
De inrichting, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, dient als een installatie als bedoeld in bijlage 1 van de IPPC Richtijn (EG richtlijn nr.96/61/EG), te worden aangemerkt. Op basis van genoemde richtlijn is categorie 5.4 van bijlage 1 van toepassing op de activiteiten bij Deponie NV Het betreft een *inrichting voor het overslaan en storten van afvalstoffen (en ondersteunende processen).*

3.2.3 Afvalstoffen

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen.

Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.
Door de aangevraagde wijzigingen zal de hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomt niet toenemen.

3.2.4 Afvalwater

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect afvalwater.

3.2.5 Bodem

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de bodem c.q. het grondwater. De te plaatsen slibcontainer komt bovenop een bestaande vloeistofdichte plaat met opstaande randen te staan. Bij eventuele lekkages kan geen percolaat/spuislib naar de bodem weglekken.

3.2.6 Externe veiligheid

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect externe veiligheid.

3.2.7 Geluid

Normstelling

De inrichting is gesitueerd aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort. De dichtstbijgelegen woning ligt op circa 150 meter in noordwestelijke richting vanaf de grens van de inrichting.
Aanvrager wil vanwege bedrijfseconomische redenen de openings- en bedrijfstijden ten behoeve van *de aan- en afvoer van puin/granulaat uitbreiden naar de avond- en nachtperiode.*
De akoestische situatie van deze verandering is vastgelegd in het akoestische rapport van adviesbureau S.C.M., d.d. 13 december 2010, kenmerk Att.Mon.10.AO-02 en als bijlage 7 van de aanvraag opgenomen. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999'.
Daarnaast is in deze vergunning rekening gehouden met het advies van de gemeente Roerdalen, ingekomen 14 maart 2011.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$):

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) bedraagt door de verandering ten hoogste 36dB(A) in de avondperiode en 33 dB(A) in de nachtperiode in vergunningimmissie punt 002.
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidimmissie in de avond- en nachtperiode toeneemt ten opzichte van de vergunde situatie. De ter plaatse geldende streefwaarde van 45 dB(A) wordt echter gerespecteerd.

Maximaal A-gewogen geluidniveau L_{Amax}

Het berekende maximale geluidniveau L_{Amax} bedraagt ten hoogste 45 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. Uit de berekeningen blijkt dat de maximale geluidimmissie in de avond- en nachtperiode weliswaar toeneemt ten opzichte van de vergunde situatie.

De ter plaatse geldende grenswaarden van 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode wordt ruimschoots gerespecteerd.

Verkeersaantrekkende werking

De geluidimmissie ter plaatse van de relevante woning bij immissiepunt 002 (Aan de Gracht 1) bedraagt ten hoogste 53 dB(A) in de avondperiode en ten hoogste 48 dB(A) in de nachtperiode. De vergunde geluidbelasting van 58 dB(A) wordt hiermee niet overschreden. Conform het gestelde in de vigerende vergunning wordt het binnenniveau van 35 dB(A) gerespecteerd. Omdat wordt voldaan aan de norm uit de circulaire indirecte hinder vormt de verkeersaantrekkende werking geen belemmering voor de vergunningverlening.

Conclusie

In de akoestische rapportage zijn de aangevraagde veranderingen ten aanzien van de bedrijfstijden voor aan- en afvoer van puin en granulaat naar de avond- en nachtperiode berekend. Uit deze berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) toeneemt ten opzichte van de vergunde niveaus, echter het toetsingscriterium wordt ruimschoots gerespecteerd.
Het berekende equivalent geluidniveau vanwege de indirecte hinder bedraagt door de verandering niet meer dan de in de vigerende vergunning opgenomen maximale waarden.
Wij achten de aangevraagde veranderingen ten aanzien van de bedrijfstijden voor aan- en afvoer van puin en granulaat naar de avond- en nachtperiode vergunbaar.

3.2.8 Lucht

Wet Luchtkwaliteit
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele locale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm. In deze bijlage zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof, PM_{10}), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM10 fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.
Indien één of meer grenswaarden (dreigen te) worden overschreden, dan dient te worden bepaald of de bijdrage van de inrichting aan de concentratie in de buitenlucht groter is dan 3% van de grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm. Uitgezonderd van deze toetsing zijn de gevallen waarin de bijdrage van de aangevraagde activiteiten leiden tot een per saldo verbetering van de luchtkwaliteit.
De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies voor zover mogelijk zijn beperkt overeenkomstig de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en BREF's met de beste beschikbare technieken.
De aanvraag betreft de uitbreiding van de bedrijfstijden van de aan- en afvoer van puin en granulaat. Het aantal aan- en afvoerbewegingen en daarmee de bedrijfstijden van de laadschop blijven echter gelijk. De emissiewaarden voor de in de Wet luchtkwaliteit vermelde stoffen veranderen daarom niet door de aangevraagde verandering. Een nadere toetsing is daarom niet aan de orde.

Geur

Vanwege bedrijfseconomische redenen wil aanvrager huishoudelijk restafval dat niet direct naar de AVI afgevoerd kan worden op de locatie Montfort in depot zetten met als doel de beschikbare verbrandingscapaciteit van de AVI's en het aanbod van brandbaar afval uit te kunnen middelen. In paragraaf 3.4 van de vigerende vergunning wordt de opslag van brandbaar afval onder voorwaarden toegestaan. Een van de voorwaarden is dat het brandbaar afval een zo laag mogelijke organische fractie bevat doch maximaal 5% mag bedragen.

Aanvrager wil op de locatie in Montfort ook brandbaar huishoudelijk restafval opslaan. In de praktijk bevat huishoudelijk restafval 30-35 % biologisch afbreekbare fractie.

Hoewel bij de vigerende vergunningverlening bij aanvrager de wens bestond huishoudelijk restafval met een hogere biologische fractie voor langere tijd op te slaan, was op dat moment nog niets bekend over een eventuele geuremissie, waardoor de activiteit voor deze afvalsamenstelling niet kon worden vergund. Inmiddels zijn wel betrouwbare cijfers voorhanden voor wat betreft de geuremissie bij deze opslagactiviteit. Met behulp van nieuwe geurkengetallen is het geuronderzoek behorende bij de vigerende vergunning opnieuw uitgevoerd. Het nieuwe geuronderzoek (Odournet, kenmerk ESMA09C3, juni 2010) is bijgevoegd als bijlage 1 van de aanvraag. De conclusie van dit onderzoek is dat wordt voldaan aan de eisen zoals opgenomen in de vigerende vergunning. Aanvrager verzoekt derhalve voorschrift 3.4.1.4 zodanig aan te passen dat het is toegestaan om huishoudelijk restafval met een organische fractie van ca. 35% te mogen opslaan.

Wanneer onverhoopt zou blijken dat de vergunde geurnormering niet wordt gehaald dan zal aanvrager geurreducerende maatregelen nemen (door middel van verneveling van een geurreducerend middel over het stortvak). Uit metingen die in april 2010 zijn uitgevoerd op een stortplaats is gebleken dat deze maatregelen een aanzienlijke reductie (36%) op de geuremissie geven. De rapportage van voornoemde metingen is als bijlage 2 van de aanvraag gevoegd.

Wij hebben deze maatregelen in de vergunning opgenomen.

Voorschriften Milieu

Gewijzigd voorschrift

3.4.1.4.
Brandbaar afval als bedoeld in voorschrift 3.4.1.3 betreft afval dat:
- als zodanig gescheiden ingezameld en geaccepteerd is;
- een zo laag mogelijke organische fractie bevat doch maximaal 35% mag bedragen;
- een stookwaarde heeft van minimaal 7 MJ/kg;
- geen gemengd stedelijk afval bevat;
- een beperkt vochtpercentage heeft.

Aanvullende voorschriften

1. Geluid

1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de verandering van de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 2a van bijlage 7 van de aanvraag, exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Immisiepunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	
	Avond	Nacht
001	32	32
002	32	32
004	31	31

1.2
Het maximale A-gewogen geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de verandering van de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 2a van bijlage 7 van de aanvraag, exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Immisiepunt	Maximale A-gewogen geluidniveau (L_{Amax})	
	Avond	Nacht
001	34	34
002	45	45
004	38	38

1.3
Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

2 *Geur*

2.1
Wanneer op enig moment niet aan de voorschriften genoemd onder hoofdstuk 6.5 van de vigerende vergunning van 7 juli 2009 kan worden voldaan dienen aanvullende maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen bestaan uit verneveling van het desbetreffende stortvak met een geurreducerend middel. De aanvullende maatregelen staan omschreven in hoofdstuk 3.2.3 van de aanvraag.

Voorschriften bouwen

1 Algemene voorschriften

1.1 Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan een toezichthouder van de Provincie Limburg ter inzage worden gegeven:
omgevingsvergunning voor het bouwen;
andere toestemmingen;
het bouwveiligheidsplan;
een besluit ingevolge artikel 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

1.2 Startgesprek

Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen, is het van belang dat een toezichthouder van de Provincie Limburg bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen, zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via 043-3899999 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

1.3 Uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:
het straatpeil is aangegeven;
de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

1.4 Melden bouwwerkzaamheden

Het bouwtoezicht dient ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;
de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.

1.5

Het bouwtoezicht dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

1.6

De melding met betrekking tot de aanvang van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden.
U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde formulier "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden".
Dit formulier kunt u per post versturen naar postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl

1.7
Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen
Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van deze verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

1.8
Veiligheid op het bouwterrein
Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

1.9
Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordt gewerkt- rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen:
de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door *anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;*
machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld;
Het bovenstaande is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

1.10
Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

1.11 Afscheiding van het bouwterrein
Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

1.12
De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

1.13
Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder
Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.14
Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

1.15
Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

1.16
Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of;
de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of;
het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

1.17 Bouwafval
Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

a. de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);
b. steenwol, mits dit meer dan 1 m^3 per bouwproject bedraagt;
c. glaswol, mits dit meer dan 1 m^3 per bouwproject bedraagt;
d. *overig afval;*
e. overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.

1.18
Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m^3, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

1.19 Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden
Van het gereedkomen:

a. van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
b. van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructies, moet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.

1.20
Onderdelen van het bouwwerk, waarop het voorschrift 1.19 betrekking heeft, mogen niet zonder toestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.

1.21
Het bepaalde in voorschrift 1.20 is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

1.22
Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning voor het bouwen betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden schriftelijk bij het bouwtoezicht gemeld.

U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde formulier "melding einde bouw- of sloopwerkzaamheden".
Dit formulier kunt u per post versturen naar postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

1.23 Melden van werken bij lage temperaturen

Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

- het niet verwerken van bevroren materialen;
- het verkrijgen van een goede binding en verharding;
- de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

1.24 Verbod tot ingebruikneming

Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het bouwtoezicht.

1.25 Geldigheidsduur vergunning

Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

1.26 Kabels en leidingen

Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:

- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
- graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
- graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
- meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
- ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic

briefpapier

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Deponie Zuid NV te Haelen
Locatie Montfort

Besluit 2010-0025 d.d.

Verzonden:

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 december 2010 een aanvraag om een verandering van een omgevingsvergunning ontvangen van Deponie Zuid NV. Het betreft het wijzigen van voorschrift 3.4.1.4 van de vigerende vergunning, uitbreiden openingstijden, verplaatsen afzeilinstallatie en dieseltank, aanpassing riolering en plaatsen van een slibcontainer. De aanvraag gaat over Maasbrachterweg 3 te Montfort. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2010-0025.

Besluit
Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten:

1. aan Deponie Zuid NV de verandering van een omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) in de zin van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
   - het wijzigen van voorschrift 3.4.1.4 van de vigerende vergunning, uitbreiden openingstijden, verplaatsen afzeilinstallatie en dieseltank, aanpassing riolering en plaatsen van een slibcontainer;
   - het (ver)bouwen van een bouwwerk;
   - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.
3. dat aan deze vergunning de in de bijlage vermelde voorschriften verbonden zijn.
4. dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften.
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

mw. mr. L.M. Kobes LL.M.
wnd. afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies

Samenvatting procedure, bijbehorende documenten en afschriften

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor het wijzigen van voorschrift 3.4.1.4 van de vigerende vergunning, uitbreiden openingstijden, verplaatsen afzeilinstallatie en dieseltank, aanpassing riolering en plaatsen van een slibcontainer getoetst aan artikel 2.1, eerste lid sub a en e, en voor het in strijd zijn van het bestemmingsplan getoetst aan artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Een afschrift van dit (ontwerp)besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Deponie Zuid NV;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen;
- VROM-Inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
- Waterschap Roer en Overmaas, Afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard;

Rechtsbescherming

Beroep

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het arrondissement Maastricht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Rechtbank Maastricht
sector bestuursrecht
Postbus 1988
6201 BZ Maastricht

Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht, www.rechtspraak.nl. Selecteer bij '-kies een gerechtelijke instantie-', 'Rechtbank Maastricht'. Klik op 'ok'.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het arrondissement Maastricht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Gegevens aanvrager

Op 21 december 2010 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Deponie Zuid NV voor haar locatie aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort.

2.2 Huidige vergunningsituatie

Op 7 juli 2009 , kenmerk 09/3639 hebben wij aan Deponie Zuid NV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een stortplaats met nevenactiviteiten, gelegen aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort.

De vergunning voor de stortactiviteiten is verleend voor onbepaalde periode, voor de nevenactiviteiten voor een periode van 10 jaar en loopt af op 28 augustus 2019. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in de volgende categorieën van het Besluit omgevingsrecht (Bor):
- 2.1 (be- en verwerken van gassen);
- 28.4.b.1 en 28.4.f (storten van afval);
- 28.4.a.2, 28.4.a.5, 28.4.a.6 en 28.4.b.1 (op- en overslag van bouwstoffen);
- 28.4.c.1 (bewerken van bedrijfsafvalstoffen);
- 28.4.a.3 (opslaan van verontreinigde grond);
- 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval);
- 28.4.a.6 (opslag bedrijfsafvalstoffen);
- 28.4.a.1 en 28.4.b (1) (op- en overslaan van huishoudelijke afvalstoffen);
- 27.1 (opslag en bewerking afvalwater).

Verder bevat de inrichting één of meerdere gpbv-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- *het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roerdalen* (waaronder ook het advies van de Welstandscommissie valt);
- Waterschap Roer en Overmaas.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

- op 10 februari 2011 hebben wij een advies van het Waterschap Roer en Overmaas ontvangen waarin wordt aangegeven dat de voorgenomen veranderingen geen aanleiding geven tot het wijzigen c.q. aanvullen van de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunningen van 9 oktober 2007(kenmerk V2007-051) en 28 november 2008 (kenmerk V-2008.045);
- op 14 maart 2011 hebben wij een advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen ontvangen waarin het wordt aangegeven:
  - dat het plan in de welstandscommissie is beoordeeld en goedgekeurd;
  - dat geen bezwaar bestaat tegen het toepassen van de buitenplanse afwijking voor het bouwen van de afzeilinstallatie;
  - dat op basis van het bij de aanvraag bijgevoegde akoestisch rapport is komen vast te staan dat de voorgenomen uitbreiding van de voertuigbewegingen in de avond en nachtperiode leidt tot een uitbreiding van de vergunde geluidruimte, maar dat geen sprake is van een overschrijding van respectievelijke streefwaarden;
  - dat het akoestisch rapport niet duidelijk is over de vergunde rekenpunten;
  - dat de extra benodigde geluidruimte duidelijk in de omgevingsvergunning moet worden onderbouwd.

2.6 Zienswijzen

Tussen 30 maart 2011 en 10 mei 2011 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

2.7 European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid.

Vanaf 2010 (verslagjaar 2009) is er sprake van één geïntegreerd (en vereenvoudigd) milieuverslag. Op 11 juni 2009 (Staatscourant 2009 nr. 105) is de wetgeving "Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol" aangepast. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting Deponie Zuid NV geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van Deponie Zuid NV vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling.
Deponie Zuid NV heeft de afgelopen jaren wel de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van Deponie Zuid NV.

3 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1 Bouwen

3.1.1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden:

1. het bouwen van een afzeilinstallatie;
2. het plaatsen van een slibcontainer.

Toetsing

De activiteiten voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2003. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteiten voldoen aan de bouwverordening van de gemeente Roerdalen. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Beide activiteiten zijn op 3 maart 2011 ter beoordeling voorgelegd aan de Welstandscommissie van de gemeente Roerdalen. De commissie heeft het plan goedgekeurd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteiten geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

3.1.2 Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. Het bouwen van de afzeilinstallatie is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Het plaatsen van de slibcontainer past in het vigerende bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd als het bouwen van bouwwerken; het gebruiken van gronden of bouwwerken; of het verrichten van andere handelingen in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening, een exploitatieplan, de regels in een provinciale

verordening of een AMvB of met een voorbereidingsbesluit.

In afwijking van het bovenstaande kan de omgevingsvergunning, ondanks dat sprake is van strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening worden verleend indien:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het plan of de verordening opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse ontheffing);
- een AMvB ontheffing van het handelen in strijd met het plan mogelijk maakt; of
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing (projectbesluit).

Daarnaast kan, ondanks dat sprake is van strijd met de regels in een provinciale verordening of AMvB worden afgeweken van het bovenstaande indien deze afwijking elders in die algemene regels mogelijk wordt gemaakt.

Ten slotte kan, ondanks dat sprake is van strijd met een exploitatieplan of voorbereidingsbesluit de omgevingsvergunning worden verleend indien deze afwijking in dat plan of besluit mogelijk wordt gemaakt.

Toetsing

De activiteit bouwen van een afzeilinstallatie vindt plaats in een gebied waarvoor

- *het bestemmingsplan "Buitengebied" is vastgesteld.*

De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren. Een binnenplanse ontheffing is niet mogelijk. Wel is het mogelijk toepassing te geven aan een bij AMvB toegestane ontheffing. In hoofdstuk IV van de bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht is in artikel 4 lid 3 de mogelijkheid gegeven voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde en lager dan 10 meter en kleiner dan 50 m^2 een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid sub a onder 2, te verlenen. De afzeilinstallatie voldoet hieraan. De omgevingsvergunning kan dan ook op deze grond worden verleend.

3.2 Milieu

3.2.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;

- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.2.2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 *van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de* voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.
Voor gpbv-installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Blijkens jurisprudentie behoren wij ook de eindconcept-BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 te betrekken bij de besluitvorming.

Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd. De inrichting van Deponie Zuid NV is een gpbv-installatie.
De inrichting, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, dient als een installatie als bedoeld in bijlage 1 van de IPPC Richtijn (EG richtlijn nr.96/61/EG), te worden aangemerkt. Op basis van genoemde richtlijn is categorie 5.4 van bijlage 1 van toepassing op de activiteiten bij Deponie NV Het betreft een inrichting voor het overslaan en storten van afvalstoffen (en ondersteunende processen).

3.2.3 Afvalstoffen

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

Door de aangevraagde wijzigingen zal de hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomt niet toenemen.

3.2.4 Afvalwater

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect afvalwater.

3.2.5 Bodem

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de bodem c.q. het grondwater. De te plaatsen slibcontainer komt bovenop een bestaande vloeistofdichte plaat met opstaande randen te staan. Bij eventuele lekkages kan geen percolaat/spuislib naar de bodem weglekken.

3.2.6 Externe veiligheid

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect externe veiligheid.

3.2.7 Geluid

Normstelling

De inrichting is gesitueerd aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort. De dichtstbijgelegen woning ligt op circa 150 meter in noordwestelijke richting vanaf de grens van de inrichting.
Aanvrager wil vanwege bedrijfseconomische redenen de openings- en bedrijfstijden ten behoeve van de aan- en afvoer van puin/granulaat uitbreiden naar de avond- en nachtperiode.
De akoestische situatie van deze verandering is vastgelegd in het akoestische rapport van adviesbureau S.C.M., d.d. 13 december 2010, kenmerk Att.Mon.10.AO-02 en als bijlage 7 van de aanvraag opgenomen. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999'.
Daarnaast is in deze vergunning rekening gehouden met het advies van de gemeente Roerdalen, ingekomen 14 maart 2011.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$):

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) bedraagt door de verandering ten hoogste 36dB(A) in de avondperiode en 33 dB(A) in de nachtperiode in vergunningimmissie punt 002.
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidimmissie in de avond- en nachtperiode toeneemt ten opzichte van de vergunde situatie. De ter plaatse geldende streefwaarde van 45 dB(A) wordt echter gerespecteerd.

Maximaal A-gewogen geluidniveau L_{Amax}

Het berekende maximale geluidniveau L_{Amax} bedraagt ten hoogste 45 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. Uit de berekeningen blijkt dat de maximale geluidimmissie in de avond- en nachtperiode weliswaar toeneemt ten opzichte van de vergunde situatie. De ter plaatse geldende grenswaarden van 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode wordt ruimschoots gerespecteerd.

Verkeersaantrekkende werking

De geluidimmissie ter plaatse van de relevante woning bij immissiepunt 002 (Aan de Gracht 1) bedraagt ten hoogste 53 dB(A) in de avondperiode en ten hoogste 48 dB(A) in de nachtperiode. De vergunde geluidbelasting van 58 dB(A) wordt hiermee niet overschreden. Conform het gestelde in de vigerende vergunning wordt het binnenniveau van 35 dB(A) gerespecteerd. Omdat wordt voldaan aan de norm uit de circulaire indirecte hinder vormt de verkeersaantrekkende werking geen belemmering voor de vergunningverlening.

Conclusie

In de akoestische rapportage zijn de aangevraagde veranderingen ten aanzien van de bedrijfstijden voor aan- en afvoer van puin en granulaat naar de avond- en nachtperiode berekend. Uit deze berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) toeneemt ten opzichte van de vergunde niveaus, echter het toetsingscriterium wordt ruimschoots gerespecteerd.
Het berekende equivalent geluidniveau vanwege de indirecte hinder bedraagt door de verandering niet meer dan de in de vigerende vergunning opgenomen maximale waarden.
Wij achten de aangevraagde veranderingen ten aanzien van de bedrijfstijden voor aan- en afvoer van puin en granulaat naar de avond- en nachtperiode vergunbaar.

3.2.8 Lucht

Wet Luchtkwaliteit
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele locale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm. In deze bijlage zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof, PM_{10}), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM10 fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.
Indien één of meer grenswaarden (dreigen te) worden overschreden, dan dient te worden bepaald of de bijdrage van de inrichting aan de concentratie in de buitenlucht groter is dan 3% van de grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm. Uitgezonderd van deze toetsing zijn de gevallen waarin de bijdrage van de aangevraagde activiteiten leiden tot een per saldo verbetering van de luchtkwaliteit.
De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies voor zover mogelijk zijn beperkt overeenkomstig de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en BREF's met de beste beschikbare technieken.
De aanvraag betreft de uitbreiding van de bedrijfstijden van de aan- en afvoer van puin en granulaat. Het aantal aan- en afvoerbewegingen en daarmee de bedrijfstijden van de laadschop blijven echter gelijk. De emissiewaarden voor de in de Wet luchtkwaliteit vermelde stoffen veranderen daarom niet door de aangevraagde verandering. Een nadere toetsing is daarom niet aan de orde.

Geur
Vanwege bedrijfseconomische redenen wil aanvrager huishoudelijk restafval dat niet direct naar de AVI afgevoerd kan worden op de locatie Montfort in depot zetten met als doel de beschikbare verbrandingscapaciteit van de AVI's en het aanbod van brandbaar afval uit te kunnen middelen. In paragraaf 3.4 van de vigerende vergunning wordt de opslag van brandbaar afval onder voorwaarden

toegestaan. Een van de voorwaarden is dat het brandbaar afval een zo laag mogelijke organische fractie bevat doch maximaal 5% mag bedragen.
Aanvrager wil op de locatie in Montfort ook brandbaar huishoudelijk restafval opslaan. In de praktijk bevat huishoudelijk restafval 30-35 % biologisch afbreekbare fractie.
Hoewel bij de vigerende vergunningverlening bij aanvrager de wens bestond huishoudelijk restafval met een hogere biologische fractie voor langere tijd op te slaan, was op dat moment nog niets bekend over een eventuele geuremissie, waardoor de activiteit voor deze afvalsamenstelling niet kon worden vergund. Inmiddels zijn wel betrouwbare cijfers voorhanden voor wat betreft de geuremissie bij deze opslagactiviteit. Met behulp van nieuwe geurkengetallen is het geuronderzoek behorende bij de vigerende vergunning opnieuw uitgevoerd. Het nieuwe geuronderzoek (Odournet, kenmerk ESMA09C3, juni 2010) is bijgevoegd als bijlage 1 van de aanvraag. De conclusie van dit onderzoek is dat wordt voldaan aan de eisen zoals opgenomen in de vigerende vergunning. Aanvrager verzoekt derhalve voorschrift 3.4.1.4 zodanig aan te passen dat het is toegestaan om huishoudelijk restafval met een organische fractie van ca. 35% te mogen opslaan.
Wanneer onverhoopt zou blijken dat de vergunde geurnormering niet wordt gehaald dan zal aanvrager geurreducerende maatregelen nemen (door middel van verneveling van een geurreducerend middel over het stortvak). Uit metingen die in april 2010 zijn uitgevoerd op een stortplaats is gebleken dat deze maatregelen een aanzienlijke reductie (36%) op de geuremissie geven. De rapportage van voornoemde metingen is als bijlage 2 van de aanvraag gevoegd.
Wij hebben deze maatregelen in de vergunning opgenomen.

Voorschriften Milieu

Gewijzigd voorschrift

3.4.1.4.
Brandbaar afval als bedoeld in voorschrift 3.4.1.3 betreft afval dat:
- als zodanig gescheiden ingezameld en geaccepteerd is;
- een zo laag mogelijke organische fractie bevat doch maximaal 35% mag bedragen;
- een stookwaarde heeft van minimaal 7 MJ/kg;
- geen gemengd stedelijk afval bevat;
- een beperkt vochtpercentage heeft.

Aanvullende voorschriften

1. Geluid

1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de verandering van de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 2a van bijlage 7 van de aanvraag, exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Immisiepunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	
	Avond	Nacht
001	32	32
002	32	32
004	31	31

1.2
Het maximale A-gewogen geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de verandering van de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 2a van bijlage 7 van de aanvraag, exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Immisiepunt	Maximale A-gewogen geluidniveau (L_{Amax})	
	Avond	Nacht
001	34	34
002	45	45
004	38	38

1.3
Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

2 Geur

2.1
Wanneer op enig moment niet aan de voorschriften genoemd onder hoofdstuk 6.5 van de vigerende vergunning van 7 juli 2009 kan worden voldaan dienen aanvullende maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen bestaan uit verneveling van het desbetreffende stortvak met een geurreducerend middel. De aanvullende maatregelen staan omschreven in hoofdstuk 3.2.3 van de aanvraag.

Voorschriften bouwen

1 Algemene voorschriften

1.1 Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan een toezichthouder van de provincie Limburg ter inzage worden gegeven:
omgevingsvergunning voor het bouwen;
andere toestemmingen;
het bouwveiligheidsplan;
een besluit ingevolge artikel 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

1.2 Startgesprek

Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen, is het van belang dat een toezichthouder van de Provincie Limburg bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen, zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via 043-3899999 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

1.3 Uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:
het straatpeil is aangegeven;
de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

1.4 Melden bouwwerkzaamheden

Het bouwtoezicht dient ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;
de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.

1.5

Het bouwtoezicht dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

1.6

De melding met betrekking tot de aanvang van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde formulier "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden". Dit formulier kunt u per post versturen naar postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl

1.7

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van deze verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

1.8
Veiligheid op het bouwterrein
Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

1.9
Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordt gewerkt- rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen:
de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld;
Het bovenstaande is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

1.10
Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

1.11 Afscheiding van het bouwterrein
Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

1.12
De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

1.13
Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder
Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.14
Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

1.15
Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

1.16
Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

1.17 Bouwafval
Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

a. de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);
b. steenwol, mits dit meer dan 1 m^3 per bouwproject bedraagt;
c. glaswol, mits dit meer dan 1 m^3 per bouwproject bedraagt;
d. overig afval;
e. overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.

1.18
Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m^3, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

1.19 Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden
Van het gereedkomen:

a. van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
b. van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructies, moet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.

1.20
Onderdelen van het bouwwerk, waarop het voorschrift 1.19 betrekking heeft, mogen niet zonder *toestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het* tijdstip van kennisgeving.

1.21
Het bepaalde in voorschrift 1.20 is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

1.22
Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning voor het bouwen betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden schriftelijk bij het bouwtoezicht gemeld. U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde formulier "melding einde bouw- of sloopwerkzaamheden". Dit formulier kunt u per post versturen naar postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

1.23 Melden van werken bij lage temperaturen

Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

- het niet verwerken van bevroren materialen;
- het verkrijgen van een goede binding en verharding;
- de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

1.24 Verbod tot ingebruikneming

Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het bouwtoezicht.

1.25 Geldigheidsduur vergunning

Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

1.26 Kabels en leidingen

Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:

- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
- graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
- graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
- meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
- ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic

P - formulier

13012011

In te vullen door projectingenieur:

Aanvrager	Deponie Zuid NV Attero
Wet/vergunningtype/VVGB	Wabo omgevingsvergunning
Stuknummer	2010-0025
Locatiegegevens:	
Naam	Deponie Zuid, locatie Montfort
Straat + huisnr.	Maasbrachterweg 3
Postcode + woonplaats	6065 NN Montfort
Bedrijfsactiviteit	Stortplaats
Cluster	VGSM
Projectingenieur (PI)	H. Vinken
Projectsecretaris	A v/d Heijden
Projectleider *(alleen indien anders dan PI)*	
Afstemming *(alleen indien van toepassing)*	
Communicatietraject *(alleen indien van toepassing)*	
XY-coördinaten *(alleen bij nieuwe locatie Ow, Nbw, Gww)*	X: Y:

In te vullen door TA-medewerker:

XY-coördinaten *(alleen bij nieuwe locatie Wm)*	X: Y:

Datum	Telefoon/brief/ aantekening	Afspraak/opmerking
15-1-10	e-mail	Ontvangst conceptaanvraag aanpassing voorschrift
3-2-10	e-mail	Verzoek aan Attero om aanvullende rapportages
3-2-10	e-mail	Versturen geurrapporten naar L. Peeters, HMAO, voor reactie.
22-3-10	e-mail	Versturen geurrapporten naar L. Peeters voor reactie.
25-3-10	e-mail	Ontvangst opmerkingen geurverhaal doorHMAO, J. Reintjens
12-4-10	e-mail	Versturen opmerkingen geurrapportage naar Attero
20-5-10	e-mail	Versturen antwoorden Odournet naar J. Reintjens.
10-6-10	e-mail	Reactie J. Reintjens op Odournet
10-6-10	e-mail	Doorsturen opmerkingen HMAO/Odournet naar Attero
15-6-10	e-mail	Ontvangst def geurrapport van Attero voor commentaar
21-6-10	e-mail	Ontvangst opmerkingen HMAO, J. Reintjens
23-6-10	e-mail	Ontvangst aanvulling aanvraag ivm dieetheenaarde opslag.
29-6-10		Bezoek stortplaats met L. Luyten, Attero. Opmerkingen over geurrapportage/conceptaanvraag doorgestuurd naar R. Luyten.
5-8-10	e-mail	Tussenbericht R. Luyten dat aanvraag nog wordt aangevuld met

		bepaalde zaken.
23-9-10	e-mail	Ontvangst eindconceptaanvraag van R. Luyten.
1-10-10	e-mail	Doorsturen eindconcept naar J. Reintjens
27-9-10	e-mail	Aanmelden project bij MT
13-10-10	e-mail	Verzoek aan J. Reintjens om reactie op eindconcept
14-10-10	tel	J. Reintjens akkoord met geurvernevelingsrapport
19-10-10		Bezoek stortplaats voor laatste vooroverleg. Zie verslag. Belangrijk is dat Attero de werktijden wil aanpassen ivm 's nachts uitrijden Bowie en dat aanvraag als omgevingsvergunning wordt ingediend.
21-10-10	e-mail	Versturen opmerkingen over conceptaanvraag van 23-9-10 naar R. Luyten
17-11-10	e-mail	Ontvangst def eindconcept ivm akoestische situatie en aanpassing werktijden
18-11-10	e-mail	Doorsturen def eindconcept naar M. Merkies ivm bouwdeel aanvraag
25-11-10		Jos Haenen laat weten dat collega van RO bezig is met verhaal over afwijking bestemmingsplan. Deze moet hierover contact opnemen met de gemeente Roerdalen. Hoopt volgende week meer te weten.
30-11-10	e-mail	Doorsturen bericht naar R. Luyten dat overleg nodig is met gem Roerdalen ivm met bouwdeel (afzeilinstallatie)
3-12-10	e-mail	Versturen milieuopmerkingen aanvraag naar R. Luyten.
9-12-10	e-mail	Doorsturen opmerkingen bouwdeel naar R. Luyten.
21-12-10		Ontvangst def aanvraag Attero stortplaats Montfort
27-1-11		Jos Haenen laat weten dat aanvraag wat bouwen compleet is en niet aangevuld hoeft te worden. Heeft hierover overleg gepleegd met gem Roerdalen. Wel hem autoriseren in Ari ivm legesbrieven en tzt vragen naar verhaal over bouwen.
27-1-11	tel	Bericht van Waterschap Peel en Maasvallei (M. Geraets) dat de voorschriften voor wat betreft de lozingen niet aangepast hoeven te worden. Krijgen hiervan nog een schriftelijke bevestiging
17-2-11	e-mail	Tussenbericht naar R. Luyten dat gewacht moet worden op advies van gem Roerdalen.
25-2-11	e-mail	Nogmaals bericht aan R. Luyten dat Roerdalen 3 maart 2011 het bouwplan in de welstand brengt.
4-3-11	e-mail	Bericht van Roerdalen, J. Smeets, aan J. Haenen dat vlgd week (wk 10) de gemeente Roerdalen haar advies zal doorsturen naar prov Limburg.
15-3-11	tel	Naar aanleiding van de nog niet ondertekende brief/advies van Roerdalen overleg met dhr Joost Smeets over opmerking geluid. Hem uitgelegd dat in de vergunning de punten 1, 2 en 4 worden opgenomen en dat meetpunt 5 niet wordt beschouwd, is immers nier relevant. Hij kon zich in dit voorstel vinden, aanpassing van het akoestisch rapport was verder niet nodig mits prov Limburg goed motiveert waarom deze uitbreiding nodig is. Hem uitgelegd dat Attero/Bowie alleen voor projecten

		tbv A2 etc 's nachts gebruik wil maken van de nieuwe vergunning.
15-3-11	e-mail	Bericht verstuurd naar R. Luyten dat aanvraag compleet en ontvankelijk is.
16-3-11	e-mail	Concept ontwerpbesluit verstuurd naar handhaving en Attero met verzoek om commentaar voor 22-3-11.
21-3-11	e-mail	Ontvangst opmerkingen Attero. Opmerkingen telefonisch doorgenomen met R. Luyten van Attero. Verder geen opmerkingen.
23-3-11		Ingeven ontwerpbesluit.
23-5-11		Ingeven definitief besluit

pro

Aanwijzing voor secretariaat:
Datum: 26-5-2011 /zelf invullen
Aantal kopieën: 7
Bijlagen: ja / nee
Verzending door: ~~Secr.~~ / TA

Documenttype: Besluit omgevingsver
Onderwerp: Deponie Montfort

Bureauhoofd	Afdelingshfd. / proj.leider	Directeur	(adj.)Secretaris	Portefeuillehouder(s)
23/05-11				
Medeparaaf	Medeparaaf	CdK	Budgethouder	

Casusnr	201000017563; 2010-0025		DOC 20100067213
Doc.nr.		Initiatief	
Coll.		FA	
Leges	€	Auteur	H. Vinken

Afschrift	
Aanw. FA/SECR.	
Bijlage	

☒ Aanvraag en bijlagen waarmerken

☒ Aantal kopieën **8** (besluit/voorschriften/bijlagen)

A. Besluit toezenden aan:

1. Zie adressenlijst van besluit
Denk ook aan belanghebbende (3.13 AWB): eventuele eigenaar, verhuurder, pachter.

2.

☒	Bibliotheek	☒	Archief
☒	Steller	☐	TA
☒	Cluster HMTH **Schoenmakers**	☐	Cluster HMAO
☐	Cluster HMSP	☐	BSEBJ
☐	Mobiliteit	☐	MDO
☐	LG	☐	Register Petra Starremans
☐	Bedrijfsdossier		ROBP Helma Brunenberg **(Ontgrondingen)**
☐			Cluster HMAO (L. Direks)

B. Grensoverschrijdend effect: ☐ Ja ☒ Nee

Denk aan Belgische consultatie bij gemeenten: Eijsden, Maastricht, Meerssen, Beek, Stein, Maasbracht, Thorn, Hunsel, Weert, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Margraten en Gulpen-Wittem.
Belgische consultatie ontvangt: Bekendmaking, beknopte beoordeling of al dan niet een grensoverschrijdend effect te verwachten is en een situeringsplan.

C. BRZO bedrijf op minder dan 15 km van de grens?: ☐ Ja ☒ Nee

Indien JA, dan aanvraag en ontwerpbeschikking ter collegiale toetsing toezenden aan:
- **Vlaanderen** (Provincie Limburg, Afdeling milieuvergunningen, Helsinki-coördinatie t.a.v. de heer J. Hoeben, Universiteitlaan 1, 3500 Hasselt);
- **Wallonie,** Ministère de la Région Wallonne, Direction Généanrale Des Resources Naturelles et de L'environnement, Division De la préventinon et des Autorisations, Avenue Prince de Liège 15, B-1500 Jambes (Namur).